

Nr	Beskrivelse	Forventet anlægsøkonomisk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 Ved licitation	Forventet anlægsøkonomisk konsekvens incl. honorar. Indeks 120,5 2008 I byggefasen	Forventet konsekvens for den efterfølgende drift		Seneste tidspunkt for beslutning af besparelsesmulighed.		Prioritet (A:B:C)	Status	Bemærkninger /betydning for innovative tiltag
				Tekst	Økonomi.	Fase	Dato:			
1.0 Bygningsafsnit udtages										
1.1	Ved udladelse af lette facader på 3 sider, excl. LED belysning	-3.000.000	-2.600.000			Udførelse af råhus		C		Opfylder ikke hensigten i lokalplanen for facade (LED lys indgår i kunstbudget)
2.0 Bygningsafsnit indrettes /apteres ikke.										
2.1	Unklade etablering af 2 elevatorstole	-1.200.000		Komfort i forhold til daglig brug		Licitationstidspunktet		A		Skakte udføres således der er forberedt for senere udvidelse hvor det er et krav med 2 elevator mere.
3.0 reduktion af arealer										
3.1	Fjernelse af øverste P - Dæk Ca. 1500 m2 svarrende til et splitdæk	-3.100.000		Mangler Ca.60 - 65 p pladser		Licitationstidspunktet		B		Omprojektering af bygning/facade ca. 5 dage
4.0 Kvalitetsniveau										
4.1	Fjernelse af rampeopvarmning ved fjernvarme.	-350.000		Større drift med saltning og renholdelse af ramper, der skal forventes flere reparationer i overfladen grundet brug af salt		Licitationstidspunktet		C		Mindre omprojektering Ca. 2 dage
4.2	Ved at ændre LED belysning på etagerne til lysrør	-400.000	-250.000	Større driftomkostninger til belysning		Udførelse af elementprojektet		A		Omprojektering af belysningen ca. 5 dage